BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 7 (tujuh) factor yang menjadi faktor penghambat penerapan system manajemen mutu (SMM) ISO 9001 : ***proses manajemen, keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, sosialisai dan komunikasi, pemahaman manfaat ISO, budaya organisasi, dan lingkungan*** maka hasil pengolahan data dengan analisa factor maka factor – factor ini menjadi 5 (lima) factor
2. Dari 5 (lima) factor ini yang dominan terhadap proyek yaitu *:* ***Proses Manajemen, Pemahaman Manfaat ISO, Keterbatasan Waktu, , Sosialisai Dan Komunikasi dan Budaya Organisasi*** dan yang paling dominan adalah ***Proses Manajemen.***

5.2 Saran

1. Dalam kegiatan proyek konstruksi pasti akan selalu ada hambatan dalam pelaksanaannya, maka perlu diperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan, sehingga hambatan tersebut dapat dihindari demi kelancaran penerapan SMM ISO 9001 pada pelaksanaan proyek konstruksi.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2. Penelitian ini hendaknya dikembangkan lagi baik tema maupun ruang lingkup penelitiannya serta pengolahan analisa datanya menggunakan metode SEM (Structural Equation Modeling).
3. Saran bagi para peneliti lain, agar dalam pengumpulan data dilapangan dengan menggunakan kuisoner, perlu dibuat format sesederhana mungkin dengan tidak meninggalkan tujuan penelitian agar mudah dipahami oleh responden.
4. Saran bagi pihak responden, agar lebih mau membuka diri dan meluangkan waktu serta memberi dukungan bagi pelaksanaan penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan ilmu konstruksi, sehingga diharapkan penelitianpenelitian tersebut dapat berguna bagi perkembangan dunia konstruksi dimasa yang akan datang.

UNIVERSITAS BUNG HATTA