BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. . Hasil penelitian yang dilakukan terdapat 7 Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Jembatan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: Tenaga Kerja (Labors), Bahan (Materials), Peralatan (Equipment), Karakteristik Tempat (site characteristic), Manajerial (manajerial), Keuangan (financial) dan Faktor-faktor lainnya (other factors).yang semula 34 (tiga puluh empat) variable yang memenuhi syarat dengan nilai MSA lebih besar dari > 0,5 dan syarat loading factor, menjadi 5 (lima) faktor dan faktor pembentuk baru menjadi 9(sembilan) variabel yang dominan.

   Dari 10 faktor baru yang terbentuk terlihat faktor (1) menjadi faktor yang dominan Penyebab Keterlambatan Proyek Jembatan Nasional di Kabupaten Dharmasraya yaitu dilihat dari nilai % of variance 25 096 % yang menjadikan penyebab keterlambatan, sedangkan 74,904 % adalah faktor lain

2. Faktor-faktor Dominan Penyebab Keterlambatan Proyek Jembatan Nasional di Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan dari F (1) adalah Faktor Tenaga Kerja (Labors) terdiri dari Keahlian Tenaga Kerja tidak cukup. Faktor Bahan/Material terdiri dari Keterlamabatan Material, Ketidak tersediaan Bahan. Faktor Manajerial terdiri Pengiriman material tidak sesuai jadwal, Pekerjaan tidak selesai dengan rencana. Faktor Keuangan terdiri dari Kesulitan pendanaan/ tersendat dari kontraktor, Harga material yang tidak sesuai dan Keterlambatan proses pembayaran. Dan faktor –faktor lainnya terdiri dari Kondisi Cuaca.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh , peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Dengan mengetahui faktor dominan yang menjadi penyebab Keterlambatan Proyek Jembatan dapat meningkatkan kinerja dengan memperhatikan lima faktor dan sembilan variable tersebut, diantaranya perlu diterapkan profesional tenaga kerja, manajemen ketersediaan material / bahan yang tepat waktu, pekerjaan sesuai dengan jadwal , manajemen keuangan sesuai kebutuhan dan mengantisipasi faktor lain seperti keadaan cuaca yang berdampak banjir dilokasi pekerjaan yang berakibat tidak bisanya melakukan aktivitas pekerjaan didalam sungai.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti penyebab keterlambatan proyek jembatan disarankan untuk mencari literature yang banyak, juga mengunakan variable-variabel yang mendekati studi kasus penelitian dan penyebaran kuesiner ke responden yang benar-benar mengguasai objek yang diteliti, supaya mendapatkan hasil yang memuaskan