ANALISIS FAKTOR PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA YANG MENYEBABKAN KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG DI KOTA SOLOK

Yofil Handaswari[1], Wardi[2], Embun Sari Ayu[3]
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Bung Hatta Padang
Email : yofil96@gmail.com, embun_sariayu@ymail.com,
Wardi_ubh@yahoo.com

ABSTRAK

Sebagai salah satu negara berkembang, kegiatan proyek konstruksi di Indonesia saat ini semakin bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi sering mendapat kendala yang menyebabkan terlambatnya pekerjaan proyek sehingga pekerjaan proyek tersebut tidak berlangsung sesuai dengan rencana, salah satu factor yang menyebabkan terlambatnya pekerjaan proyek yaitu kurangnya produktivitas pekerja.

Penelitian ini dilakukan pada proyek konstruksi gedung di kota Solok mulai dari tahun 2015 sampai 2019. Prosedur penelitian dimulai dari penyusunan dan penetapan variable - variabel bebas sebagai faktor yang mempengaruhi dan selanjutnya pembuatan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa uji. Untuk analisa data tujuan pertama dilakukan uji *KMO*, Validitas dan Reabilitas, sedangakan untuk analisa data tujuan kedua dilakukan analisis factor, Uji *anti-image matrics*, uji *communalities*, *Extraction component* dan rotasi komponen matrik dengan bantuan aplikasi statistik yaitu SPSS.

Dari hasil pengolahan data didapatkan 9 faktor Produktivitas Tenaga Kerja Yang Menyebabkan Keterlambatan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Solok yang terdiri dari Tenaga Kerja, Factor Keuangan , Factor Alam, Faktor Teknis, Faktor Manajemen , Faktor Kelompok , Faktor Material , Faktor Peralatan, Faktor K3.

Kata kunci : Produktivitas Tenaga Kerja, Keterlambatan, Proyek, Kontruksi

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Ir. Wardi, M.Si)	**(Embun Sari Ayu, ST, MT)**