

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil Penerapan Metode CPM pada proyek pembangunan RSUD Rasidin Padang ini didapat :

1. Dari table 4.5 diatas dapat diketahui kegiatan mana yang kritis (memerlukan tingkat pengawasan yang ketat,karena pekerjaan yang masuk dalam jalur kritis ini tidak boleh terlambat karena tidak memiliki tenggang waktu (*Float Time*) seperti :
 - a. A (6 minggu) – C (7 minggu) – D (7 minggu) – E (4 minggu) – F (3 minggu) – G (4 minggu) – H (4 minggu) – I (4 minggu) – J (4 minggu) – K (4 minggu) – L (4 minggu) – M (2 minggu) – N (2 minggu) – N1 (4 minggu) – N3 (2 minggu) – N4 (3 minggu)
2. Durasi untuk meyelesaikan proyek pembangunan RSUD dr.Rasidin ini adalah 64 minggu .

5.2. Saran

Untuk dapat mencoba metode yang lain dalam perencanaan waktu seperti PDM, barchart, serta agar lebih baik lagi dilanjutkan dengan pengendalian waktu atau biaya dengan metode crashing, alokasi tenaga kerja atau lembur .