

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan pada Proyek Pembangunan Menara Mesjid Raya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek, yang terdiri dari material, tenaga kerja, eksternal, dan metoda kerja. Dari 4 faktor terdapat 12 variabel dimana dari 12 variabel tersebut terdapat dua variabel yang baru terdiri dari perubahan perencanaan teknis dilapangan dan perubahan dalam pekerjaan struktur dilapangan.
2. Faktor yang paling mempengaruhi Proyek Pembangunan Menara Mesjid Raya Sumatera Barat adalah Faktor Eksternal yang terdapat beberapa variabel seperti :
(a) Terjadinya hal yang tidak terduga seperti cuaca buruk, intensitas curah hujan yang tinggi, (b) Adanya perubahan permintaan pekerjaan dari owner, (c) Kecelakaan yang terjadi pada pekerja, (d) Perubahan perencanaan teknis dilapangan.

Saran

1. Disarankan untuk kontraktor lebih memperhatikan perencanaan penjadwalan pekerjaan.
2. Perlunya pengawasan terhadap mutu pekerjaan yang dilakukan pekerja oleh pelaksana di lapangan agar tidak terjadi kesalahan. Sehingga akibat kesalahan itu terjadi pembongkaran dan perubahan karena akan memperbesar biaya pekerjaan.